
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja deszczowa dla budynku wielorodzinnego przy ul. Zawadzkiego 20 w Kole - UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU - ODWODNIENIE
ADRES INWESTYCJI : 62-600 KOŁO
INWESTOR : Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kole
ADRES INWESTORA : ul. Asnyka 21, 62-600 Koło
ADRES WYKONAWCY : ,
DATA OPRACOWANIA : 04.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Inżynieryjne					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31 d.1 0805-06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 2-31 d.1 0303-03	Nawierzchnia z trylinki na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - odtworzenie zgodnie z decyzją PZD 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2		CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych grawitacyjnych			
3	KNNR 1 d.2 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy kanału 0.033	km km	0.033	
				RAZEM	0.033
4	KNNR 1 d.2 0305-02	Wykopy dołów poszukiwawczych o szerokości dna do 1,5 m i gł. do 1,5m. Grunt kategorii III 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
5	KNR 2-01 d.2 0216-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II(kolektor + studzienki wpustowe) 36	m ³ m ³	36.000	
				RAZEM	36.000
6	KNR 4-01 d.2 0108-05	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyladowczymi 3	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 11 d.2 0502-02	Kanały kanalizacyjne z rur litych kielichowych z PVC o średnicy nominalnej 200mm, SN8 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
8	KNR 2-18 d.2 0625-02	Studzienki wpustowe betonowe prefabrykowane o śr. 500 mm z wpustem ze- liwnym 40 t na płycie fundamentowej z betonu C-12/15 gr. 15,0 cm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 1 d.2 0214-02	Zasypanie wykopów podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami 74kW z zagęszczeniem mechanicznym (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) 36	m ³ m ³	36.000	
				RAZEM	36.000
10	KNR 2-01 d.2 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 36	m ³ m ³	36.000	
				RAZEM	36.000
11	d.2 kalk. własna	Koszty uzupełniające mogące wystąpić przy realizacji zadania- np. związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu, zabezpieczeniem istniejącej inf- rastruktury, przygotowaniem i wykonaniem włączy do studni, geodezyjne związane z wytyczaniem oraz dokumentacją powykonawczą itp. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000