

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja deszczowa dla budynku wielorodzinnego przy ul. Zawadzkiego 20 w Kole - UTWARDZENIE
TERENU WOKÓŁ BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : 62-600 KOŁO
INWESTOR : Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kole
ADRES INWESTORA : ul. Asnyka 21, 62-600 Koło
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA : 04.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2020

Usługi Wodno-Kanalizacyjne
WODMAR s.c.
Ewelina Marciniak, Krzysztof Marciniak
62-604 Kościelec, ul. Miodowa 6
tel./fax 63 27 16 574,
tel. kom. 661 347 600, 601 783 633
NIP 666-208-75-81, R. 301380053

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Inżynieryjne					
1		POWIERZCHNIA DO UTWARDZENIA - powierzchnia 530m2			
1	KNNR 1 d.1 0202-08	Roboty ziemne (koryto) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 159	m ³ m ³	 159.000	
				RAZEM	159.000
2	KNNR 6 d.1 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 530	m ² m ²	 530.000	
				RAZEM	530.000
3	KNNR 6 d.1 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 530	m ² m ²	 530.000	
				RAZEM	530.000
4	KNNR 6 d.1 0109-01	Podbudowy z mieszanki betonowej C15/20 gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 530	m ² m ²	 530.000	
				RAZEM	530.000
5	KNNR 6 d.1 0502-02	Powierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm ("kość" szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem 530	m ² m ²	 530.000	
				RAZEM	530.000
6	KNNR 6 d.1 0109-03	Ława betonowa z oporem, pod krawężniki betonowe 15x30x100 pielęgnowane piaskiem i wodą, grubość 15cm 9.75	m ² m ²	 9.750	
				RAZEM	9.750
7	KNNR 6 d.1 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 65	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
2		CHODNIKI - powierzchnia 75m2			
8	KNNR 1 d.2 0202-08	Roboty ziemne (koryto) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 22.50	m ³ m ³	 22.500	
				RAZEM	22.500
9	KNNR 6 d.2 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 75	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
10	KNNR 6 d.2 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 75	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
11	KNNR 6 d.2 0109-01	Podbudowy z mieszanki betonowej C12/15 gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 75	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
12	KNNR 6 d.2 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (cegielka szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem 75	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
13	KNNR 6 d.2 0109-03	Ława betonowa z oporem, pod krawężniki betonowe 15x30x100 pielęgnowane piaskiem i wodą, grubość 15cm 6.75	m ² m ²	 6.750	
				RAZEM	6.750
14	KNNR 6 d.2 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 45	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
3		OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU - powierzchnia 40m2			
15	KNNR 1 d.3 0202-08	Roboty ziemne (koryto) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 12	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNNR 6 d.3 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
17	KNNR 6 d.3 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 6 d.3 0109-01	Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10 gr.8 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
19	KNNR 6 d.3 0502-02	Opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (cegielka szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
20	KNNR 6 d.3 0109-03	Ława betonowa z oporem, pod obrzeża 6x20 pielęgnowane piaskiem i wodą, grubość 10cm 5.9	m ² m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
21	KNNR 6 d.3 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypcebetonowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 59	m m	59.000	
				RAZEM	59.000