

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY DEKARSKIE					
1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 16.50	m ² m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 13.40	m ² m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10.88	m m	10.880	
				RAZEM	10.880
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 10.88	m m	10.880	
				RAZEM	10.880
5	KNR 4-01 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 0.10 m ² 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m ² 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 207.20	m ² m ²	207.200	
				RAZEM	207.200
8	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej- ogniomury 16.80	m ² m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
9	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej -pas nadrynnowy 10.38	m ² m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
10	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej obróbki przy kominach 2.52	m ² m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
11	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 27.20	m m	27.200	
				RAZEM	27.200
12	KNR 2-02 0506-06	Zbiorniki przy rynnach 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNR 2-02 0509-09	kolana przy rurach spustowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 24	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000