

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
roboty dekarские					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 129.60	m ² m ²	 129.600	 129.600
				RAZEM	129.600
2	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk 129.60	m ² m ²	 129.600	 129.600
				RAZEM	129.600
3	KNR 4-01 0512-01	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy smołowej na dachach drewnianych w nakładkę 21.60	m ² m ²	 21.600	 21.600
				RAZEM	21.600
4	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze 78	m m	 78.000	 78.000
				RAZEM	78.000
5	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 129.60	m ² m ²	 129.600	 129.600
				RAZEM	129.600
6	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 168	m m	 168.000	 168.000
				RAZEM	168.000
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5.8	m ³ m ³	 5.800	 5.800
				RAZEM	5.800
8	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 426	m ² m ²	 426.000	 426.000
				RAZEM	426.000
9	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysokości i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 8.2	m ² m ²	 8.200	 8.200
				RAZEM	8.200
10	KNR 4-01 0531-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynk na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi 3.9	m ² m ²	 3.900	 3.900
				RAZEM	3.900
11	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk - podbitka 51	m ² m ²	 51.000	 51.000
				RAZEM	51.000
12	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 16.8	m m	 16.800	 16.800
				RAZEM	16.800
13	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 12.8	m ² m ²	 12.800	 12.800
				RAZEM	12.800
14	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 12.8	m m	 12.800	 12.800
				RAZEM	12.800
15	KNR 4-01 0527-03	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynku o śr. 15 cm 9.8	m m	 9.800	 9.800
				RAZEM	9.800
16	KNR 4-01 1213-01	Malowanie dachu farbą ochronną 129.60	m ² m ²	 129.600	 129.600
				RAZEM	129.600
17	KNR 4-01 1211-07	Czyszczenie powierzchni metalowych - dachu 129.6	szt. szt.	 129.600	 129.600
				RAZEM	129.600
18	KNR AT-09 0802-10	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsior	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
19	KNR 4-01 0707-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o powierzchni 0.5 m ² i głębokości 0.4 m 9.8	szt. szt.	9.800	
				RAZEM	9.800
20	NNRNKB 202 2608-04	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach bocznych loggii o pow. z fakturą grysową 48.75	m ² m ²	48.750	
				RAZEM	48.750
21	1	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNR 4-04 1101-01	Utylizacja materiałów z rozbiórki 5.8	m ³ m ³	5.800	
				RAZEM	5.800
23	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład następną warstwą 129.60	m ² m ²	129.600	
				RAZEM	129.600